

nr	pomieszczenie	pow. m2
401	pom. gospodarcze	1,55
402	pokój biurowy	19,97
403	komunikacja	41,23
404	pokój biurowy	11,66
405	pokój biurowy	14,47
406	pokój biurowy	16,41
407	pokój biurowy	10,71
408	maszynownia dźwigu	19,13
409	klatka schod. II	20,33
410	sala dydaktyczna	52,02
411	sanitariaty	9,25
412	pom. Techniczne	7,08
413	pom. gospodarcze	7,58
414	pom. gospodarcze	11,62
415	pracownia plastyczna	48,85
416	komunikacja	53,94
417	klatka schod. I	20,02
418	pokój biurowy	34,73
III PIĘTRO		400,55

OZNACZENIE:

- COD

centrala odymiania RZN4308-K
D+H Polska
- CSP

centrala SAP POLON 4200
- PAR

pojemnik na akumulatory PAR4800
- N

czujka optyczna liniowa DOP-6001
- przycisk ROP4001
- ☒

optyczna czujka dymu DUR-4043
- !

termiczna czujka TUN-4043
- ☒

optyczna czujka dymu z sygnalizra DUR-4043
- 4/2

element kontrolno-sterujący EKS4001 w obudowie
- EWS

element sterujący EWS4001
- EWK

element kontrolny EWK4001
- ☑

kłapa p-poż
- 24Vb

zasilacz pożarowy 24V
- ☒

sygnalizator akustyczno-optyczny SAL 7
- ☒

zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny
- ☒

siłownik okien oddymiających dostarczony
z oknami oddymiającymi

istniejącą centralę oddymiania
wymienić na RZN 4308-K

INWESTOR:	GMINA BRZEG 45-300 BRZEG ul. Robotnicza 12		
ADRES INWESTYCJI:	Brzeskie Centrum Kultury 49-300 Brzeg, ul.Mleczna 5,dz.nr296		
TYTUŁ RYSUNKU:	Instalacja sygnalizacji pożaru RZUT III PIĘTRA		INDEKS: W
			DATA: 07-2019
		NR RYSUNKU: T-6	
Z.U.H. "TELVID" sp. z o.o. Opole, ul. Rakusowa 5 biuro@telvid.opole.pl		FAZA PROJEKTU: PROJEKT_WYKONAWCZY	
		BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
OPRACOWANIE:		NR UPRAWNIENI:	PODPISE:
PROJEKTANT: INŻ.LECH_KOLANKO		77/77OP.	
MGR.INŻ.HENRYK_TRZECIAK		199/87OP.	
SPRAWDZĄCY: INŻ.GRAŻYNA_KOLANKO		71/80OP.	